



省安全生产文明施工 示范工地迎检注意事项

202005

A、了解专家组是如何开展评审工作的

• 一、评审依据

- 根据《广东省房屋市政工程安全文明施工示范工地评选办法》、《建筑施工安全检查标准》（CJJ59-2011）、《市政工程施工安全检查标准》（CJJT275-2018），以及国家现行其它法律、法规、规范性文件，标准、规范、规程等等。

• 二、评审专家组分工

- 组长负责建设程序、安全管理、文明施工以及监理安全管理方面检查。土建专家一名负责脚手架、基坑工程、模板支架、高处作业等方面检查。机电专家一名负责施工用电、施工机械方面检查。

A、了解专家组是如何开展评审工作的

• 三、评审程序

- (一) 听取汇报。评审组到达评审地区后，首先召开建筑安全协会、建筑业协会（联合会）及省直有关单位座谈会，听取汇报（提交书面及电子文件的汇报资料）了解地区参评项目情况，提出检评要求确定检查行程。
- (二) 现场检查。受检单位企业负责人（项目经理）、专职安全员需向评审组简要介绍工程概况及建筑工程安全生产文明施工情况，评审组实地检查现场及施工安全管理资料，审查资料时受审单位应提供资料原件与复印件核对。

A、了解专家组是如何开展评审工作的

- (三) 讲评检查情况。每项目检查完毕，评审组需现场对受检单位讲评检查情况，但不作评审结论。全组项目通过率控制在85%左右，一般不超过90%。
- (四) 相关受检地区应积极配合做好本地区参评企业的组织工作，参评企业应实事求是反映项目真实情况，提交安全生产文明施工及创省示范工地、省标化工地情况简要汇报资料，认真配合评审组的评审工作。

A、了解专家组是如何开展评审工作的

• 四、检查的主要内容

• （一）房建项目

检查评分表（一）

建设程序主要内容

序号	文件名称	主要检查内容与检查结果	不符合说明
1	工程项目中标通知书（施工、监理）	施工中标通知书 ☐ 监理中标通知书 ☐ 分包合法性 ☐	
2	安全监督手续	安全监督登记手续 ☐	
3	施工许可证	核查施工许可证与建设各方主体 ☐	
4	工程项目施工合同（含参建单位合同）	合同签订是否符合程序，是否包含安全生产、文明施工管理的内容 总包 ☐ 分包 ☐ 参建 ☐	
5	安全生产许可证	总包单位的安全生产许可证 ☐ 分包单位的安全生产许可证 ☐ 参建单位的安全生产许可证 ☐	
6	现场“三类人员”安全生产考核合格证	项目经理安全生产考核合格证 ☐ 专职安全员安全生产考核合格证 ☐	
7	安全专项施工方案	评审时须具有的安全专项方案审批程序是否符合 ☐ 须专家论证专项方案审批程序是否符合 ☐	
8	建筑起重机械管理情况	是否按建设部《建筑起重机械安全监督管理规定》办理产权备案、安装告知和使用登记手续 ☐	
9	安全防护、文明施工措施费使用情况	是否落实《广东省建设厅建筑工程安全防护、文明施工措施费用管理办法》 ☐	
10	特种作业人员持证上岗情况	建筑施工特种作业人员是否取得省级有效的建筑施工特种作业人员操作资格证书： 《建筑架子工（普通脚手架）》 ☐ 建筑起重信号司索工 ☐	

		建筑起重机械司机（塔式起重机） ☐ 建筑起重机械司机（施工升降机） ☐ 建筑起重机械司机（物料提升机） ☐ 建筑起重机械安装拆卸工（塔式起重机） ☐ 建筑起重机械安装拆卸工（施工升降机） ☐ 建筑起重机械安装拆卸工（物料提升机） ☐ 建筑起重机械司机（门式起重机） ☐ 建筑起重机械安装拆卸工（门式起重机） ☐ 建筑架子工（附着升降脚手架） ☐ 高处作业吊篮安装拆卸工 ☐ 建筑桩机工 ☐ 建筑电工 ☐ 建筑焊工 ☐	
11	实名制管理制度实施情况	施工现场是否实施建筑工人实名制管理制度或用人单位对建筑工人进行安全教育培训的记录 ☐	
12	建筑施工安全生产标准化评定工作实施情况	是否按《广东省建筑施工安全生产标准化评定实施细则》开展建筑施工项目安全生产标准化评定工作 ☐	
13	签订《劳动合同》，提供劳动保护条件情况	施工企业用工合同，查阅劳动保护用品发放及施工现场劳动条件 ☐	

说明：

- 1、上表列出的 1-13 项检查内容为省示范工地评选的主要项目，不能缺项。
- 2、检查通过的，在检查结果相应栏目中填（✓），不通过的填（✗），缺项的（无），不符合的在说明栏注明。

A、了解专家组是如何开展评审工作的

检查评分表(二)

安全管理、文明施工分项

检查情况及存在问题记录（亮点和缺点）:

应 得 满 分 值	实 得 评 分 值	其中	安全管理		文明施工	
			满分值	实得分	满分值	实得分
			10		15	

重点检查和拍照部位：安全管理：安全生产责任制、安全教育与技术交底、现场安全检查与整改、应急救援、分包单位的安全管理、安全警示标志等；文明施工：现场围挡、封闭管理、施工场地、材料管理、现场办公与住宿、现场防火、综合治理、公示标牌、生活实施、对周边影响的措施等。

检查评分表（三）

支护工程、脚手架、模板工程、高处作业分项

检查情况及存在问题记录（亮点和缺点）:

应 得 满 分 值	实 得 评 分 值	其中	支护工程		脚手架		模板工程		高处作业	
			基坑 土方 边坡 沟槽 人工挖孔	普通 附着式 吊篮	挂篮 普通 滑模 爬模					
			满 分 值	实 得 分	满 分 值	实 得 分	满 分 值	实 得 分	满 分 值	实 得 分
			10		10		10		10	

重点检查和拍照部位：各相关施工方案及交底与验收；基坑（沟槽、边坡）开挖与支撑（拆除）、坑边荷载、周边监测、挖孔桩支护与防护、气体检测；三宝四口五临边、通道；悬空平台与悬空作业、移动平台与悬挑平台；支架基础、架体连接、支架构造、构配件、安全网、底托与顶托及整体稳定、模板系统、滑模系统、爬模系统、荷载；爬架附着与安装及作业；吊篮等高处作业设备实施。有存在的专项口勾选。

A、了解专家组是如何开展评审工作的

检查评分表（四）

施工用电、起重吊装、垂直运输、施工机具分项

检查情况及存在问题记录（亮点和缺点）										
应得满分值	实得评分值	其中	施工用电		起重吊装		垂直运输		施工机具	
					塔吊□ 起重吊装□		物料提升机□ 施工升降机□			
			满分值	实得分	满分值	实得分	满分值	实得分	满分值	实得分
			10		10		10		5	

重点检查拍照部位：

各方案与设备机具的验收：临电外电防护、配电线路、接地系统、电箱、配电室、照明、用电档案；各种刨、锯、风镐、空压机、焊机、水泵、混凝土泵、气瓶、车辆、各种机械；起重机械的基础、附着与缆风绳、防雷、安全装置、限位装置、安全限位、防护实施、层门闭合、通讯、起重机构、索具、锚固、多塔防护、警戒与监护等，有存在的专项□勾选。

检查评分表（五）

监理安全管理

序号	主要检查内容	检查结果
1	总监履职情况	
2	监理机构人员配置与履职情况	
3	监理规划、监理安全管理实施细则是否有针对性	
4	对施工安全专项方案审查审批程序	
5	对设备进场审查、验收记录	
6	安全防护、文明施工措施费的使用监督	
7	监理日志	
8	旁站记录	
9	整改跟踪情况	
10	会议纪要	
评审意见:		

说明：

- 1、上表列出的1-10项检查内容为省示范工地监理单位评选的主要项目，不能缺项；
- 2、检查通过的，在检查结果相应栏目中填（√），不通过的请备注存在问题。

A、了解专家组是如何开展评审工作的

• （二）市政项目

检查评分表（一）

建设程序主要内容

序号	文件名称	主要检查内容与检查结果	不符合说明
1	工程项目中标通知书（施工、监理）	施工中标通知书 ☐ 监理中标通知书 ☐ 分包合法性 ☐	
2	安全监督手续	安全监督登记手续 ☐	
3	施工许可证	核查施工许可证与建设各方主体 ☐	
4	工程项目施工合同（含参建单位合同）	合同签订是否符合程序，是否包含安全生产、文明施工管理的内容 总包 ☐ 分包 ☐ 参建 ☐	
5	安全生产许可证	总包单位的安全生产许可证 ☐ 分包单位的安全生产许可证 ☐ 参建单位的安全生产许可证 ☐	
6	现场“三类人员”安全生产考核合格证	项目经理安全生产考核合格证 ☐ 专职安全员安全生产考核合格证 ☐	
7	安全专项施工方案	评审时须具有的安全专项方案审批程序是否符合 ☐ 须专家论证专项方案审批程序是否符合 ☐	
8	建筑起重机械管理情况	是否按建设部《建筑起重机械安全监督管理规定》办理产权备案、安装告知和使用登记手续 ☐	
9	安全防护、文明施工措施费使用情况	是否落实《广东省建设厅建筑工程安全防护、文明施工措施费用管理办法》 ☐	
10	特种作业人员持证上岗情况	建筑施工特种作业人员是否取得省级有效的建筑施工特种作业人员操作资格证书： 《建筑架子工（普通脚手架）》 ☐ 建筑起重信号司索工 ☐ 建筑起重机械司机（塔式起重机） ☐ 建筑起重机械司机（施工升降机） ☐	

		建筑起重机械司机（物料提升机） ☐ 建筑起重机械安装拆卸工（塔式起重机） ☐ 建筑起重机械安装拆卸工（施工升降机） ☐ 建筑起重机械安装拆卸工（物料提升机） ☐ 建筑起重机械司机（门式起重机） ☐ 建筑起重机械安装拆卸工（门式起重机） ☐ 建筑架子工（附着升降脚手架） ☐ 高处作业吊篮安装拆卸工 ☐ 建筑桩机工 ☐ 建筑电工 ☐ 建筑焊工 ☐	
11	实名制管理制度实施情况	施工现场是否实施建筑工人实名制管理制度或用人单位对建筑工人进行安全教育培训的记录 ☐	
12	建筑施工安全生产标准化评定工作实施情况	是否按《广东省建筑施工安全生产标准化评定实施细则》开展建筑施工项目安全生产标准化评定工作 ☐	
13	签订《劳动合同》，提供劳动保护条件情况	施工企业用工合同，查阅劳动保护用品发放及施工现场劳动条件 ☐	

说明：

- 1、上表列出的 1-13 项检查内容为省示范工地评选的主要项目，不能缺项。
- 2、检查通过的，在检查结果相应栏目中填（✓），不通过的填（✗），缺项的（无），不符合的在说明栏注明。

A、了解专家组是如何开展评审工作的

检查评分表(二)

安全管理、文明施工分项

检查情况及存在问题记录（亮点和缺点）:

应得 满分 值	实得 评分 值	其中	安全管理		文明施工	
			满分值	实得分	满分值	实得分
			10		10	

重点检查和拍照部位：安全管理：安全生产责任制、安全教育与技术交底、现场安全检查与整改、应急救援、分包单位的安全管理、安全警示标志等；
文明施工：现场围挡、封闭管理、施工场地、材料管理、现场办公与住宿、现场防火、综合治理、公示标牌、生活实施、对周边影响的措施等。

检查评分表（三）

基坑支护、主体工程、脚手架、模板工程、高处作业分项

检查情况及存在问题记录（亮点和缺点）:

应得 满分 值	实得 评分 值	其中	支护工程		脚手架		主体工程		模板工程		高处作业	
			基坑 土方 边坡 沟槽 人工挖孔	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	普通 	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	桥梁施工 涵洞施工 道路施工 隧道盾构法 隧道矿山法	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	挂篮 普通 滑模 爬模	☐ ☐ ☐ ☐		
			满分值	实得分	满分值	实得分	满分值	实得分	满分值	实得分	满分值	实得分
			10		10		10		10		10	

重点检查与拍照部位：各相关施工方案及交底与验收；基坑（沟槽、涵洞、边坡）开挖与支撑（拆除）、坑边荷载、周边监测、隧道（挖孔桩、顶管）防护与支护、气体检测；三宝四口五临边、路桥临边、通道；悬空平台与悬空作业、移动平台与悬挑平台；支架基础、架体连接、支架构造、构配件，安全网、底托与顶托及整体稳定、荷载；爬架附着与安装及作业；吊篮等高处作业设备实施，有存在的专项口勾选。

A、了解专家组是如何开展评审工作的

检查评分表（四）

施工用电，起重吊装，垂直运输，施工机具分项

检查情况及存在问题记录（亮点和缺点）：

应得 满分 值	实得 评分 值	其中	施工用电		起重吊装		垂直运输		施工机具	
			满 分 值	实 得 分	满 分 值	实 得 分	满 分 值	实 得 分	满 分 值	实 得 分
			10		10		5		5	

重点检查部位：各方案与设备机具的验收；临电外电防护、配电线路、接地系统、电箱、配电室、照明、用电档案；各种刨、锯、风镐、空压机、焊机、水泵、混凝土泵、气瓶、车辆、各种机械、盾构机、顶管机；起重机械的基础、导轨、附着与缆风绳、防雷、安全装置、限位装置、安全限位、防护实施、通讯、层门关闭、起重机构、索具、锚固、多塔防护、警戒与监护等，有存在的专项口勾选

检查评分表（五）

监理安全管理

序号	主要检查内容	检查结果
1	总监履职情况	
2	监理机构人员配置与履职情况	
3	监理规划、监理安全管理实施细则 是否有针对性	
4	对施工安全专项方案审查审批程序	
5	对设备进场审查、验收记录	
6	安全防护、文明施工措施费的使用 监督	
7	监理日志	
8	旁站记录	
9	整改跟踪情况	
10	会议纪要	
评审意见：		

说明：

- 1、上表列出的**1-10**项检查内容为省示范工地监理单位评选的主要项目，不能缺项。
- 2、检查通过的，在检查结果相应栏目中填（√），不通过的请备注存在问题。

A、了解专家组是如何开展评审工作的

（三）文明施工检查表

建筑工程文明施工(扬尘管控)检查要点

工程名称:		监理单位:	
序号	检查项目	检查内容	检查情况
1	专项方案	施工单位应当编制施工扬尘防控专项方案，经总监理工程师、项目经理批准；指定专人负责施工现场扬尘污染防治工作。	
2	牌图	施工现场主要出入口应设置整齐明显的“五牌一图”（工程概况牌，建设、施工、监理单位管理人员名单及监督电话，消防保卫牌，安全生产牌，文明施工（绿色工地、扬尘管控）牌和施工现场总平面图）。	
3	围挡	施工现场应设置连续的围挡，不得留有缺口；围挡底部应封闭，防止泥浆外漏；重要地区和主要路段范围内的围挡高度不低于2.5m，一般路段围挡高度不低于1.8m，最高不超过3.5m。	
4	冲洗设施	施工现场的每个大门内侧均应设置车辆冲洗台，长度不小于8m，宽度不小于6m，四周设置排水沟，上盖钢板，设置两级沉淀池，排水沟与沉淀池相连，沉淀池大小应满足冲洗要求；配备高压冲洗设备，土方开挖量在二万立方米以上的应设置自动冲洗台；应配备保洁员负责车辆、进出道路的冲洗、清扫和保洁工作；运输车出场前应冲洗干净确保车轮、车身不带泥；应建立车辆进出登记及冲洗台账。	
5	土方覆盖	施工现场应专门设置集中堆放建筑垃圾、渣土的场地；不能按时完成清运的，应覆盖；现场裸露的地面，应采取固化、覆盖或绿化等措施。	
6	场地、道路硬化	施工现场出入口、操作场地、材料堆场、生活区、场内道路等应采用混凝土硬化，混凝土的强度、厚度、宽度应满足安全通行卫生保洁的需要；场内应设置排水系统，禁止泥浆、污水等直接排入河道或下水管内。	
7	封闭施工	凡作业面高度大于2m的，应搭设脚手架，脚手架外侧使用密目式安全网防护，防护应封闭、严密、牢固；脚手架应保持高出操作面1.5m，悬挑式脚手架、整体提升式升降脚手架的最底层应选用不漏土的板材铺设封闭。	
8	物料堆放及运输	建筑材料、构配件、施工设备等应按施工现场平面布置图确定的位置放置，对渣土、水泥等易产生扬尘的建筑材料，应严密遮盖或存放库房内；运输易产生扬尘材料时应按规定实施密闭运输，实现无抛洒滴漏；出场车辆装载不超过后挡板、车轮车身不带泥上路。	
9	其他	当连续晴天的情况下，且风力达到6级以上时，应暂停土方作业，并对场地进行洒水降尘；风力达到5级以上时，不得进行外架拆除、模板拆除、楼层内建筑垃圾清扫等作业。	

A、了解专家组是如何开展评审工作的

- （四）今年情况特殊，建议准备疫情防控方面的资料备查
- 1、疫情防控方案、预案
- 2、人员档案台账
- 3、防疫物资台账及发放记录
- 4、体温量测记录
- 5、场所消毒记录
- 6、其它



B、有针对性做好迎检工作

- 一、迎检人员、安全资料提前在会议室或指定地点准备好，企业分管领导、项目经理、专职安全员要到场。
- 二、人员分工：三位专家每位有陪同检查现场和资料的人员，陪同人员要熟悉现场和资料情况。
- 三、安全资料提前分类准备，按三位专家检查分工对应的内容。资料无特殊情况应按统表组卷，资料真实、完整、及时，填写正确、签章齐全、管理有序。



B、有针对性做好迎检工作

- 四、书面汇报材料要详细、有针对性，口头汇报工地情况重点介绍项目的基本情况、安全管理目标、重大风险源分布、安全文明施工方面的亮点、上一次检评问题整改情况等即可，时间控制在5~7分钟为宜。



B、有针对性做好迎检工作

- 书面汇报材料
- 目录参考样板：

一、工程概况

- 1、工程概况
- 2、项目安全文明施工、绿色施工管理架构
- 3、施工平面图
- 4、施工重点、难点

二、现场安全管理

- 1、管理目标
- 2、大型机械设备、重大风险源及环境因素分布情况
- 3、特种作业人员及安全生产投入情况
- 4、大型机械设备管控情况
- 5、危大工程管控情况
- 6、其它重大风险源及环境因素管控情况

三、现场文明施工

- 1、工地形象
 - 2、封闭管理
 - 3、办公区
 - 4、生活区
 - 5、作业加工区
 - 6、安全宣传设施
 - 7、施工现场降尘措施
 - 8、材料管理
 - 9、脚手架
 - 10、模板支架
 - 11、安全防护棚、安全通道
 - 12、施工用电
 - 13、安全体验区
 - 14、智慧工地
- ### 四、现场绿色施工

- 1、环保
- 2、节水
- 3、节材
- 4、节地
- 5、节能

五、创优亮点（比一般工地明显要好的做法或成果）

六、上一次检评问题整改情况



B、有针对性做好迎检工作

- 五、现场可能的检查线路要清晰，现场检查前先与专家沟通检查内容和线路，通道要畅通，交通工具、照明有准备，下班时间施工梯要留司机。
- 六、现场做好文明施工：场地道路硬化和疏排水、材料设备堆放整齐、设置标识标牌，推广使用装配式定型化的防护产品等等，强调第一印象要好，检查过程中多引导专家去看亮点。
- 七、专家现场抽查的重点部位或环节，能较好体现项目安全文明施工标准化管理，现场隐患通病、人员三违现象尽量少，检查过程中多引导专家去看亮点。



B、有针对性做好迎检工作

• 亮点图片样板：



1. 大门设置简洁清晰



2. 洗车槽



3. 五牌一图设置



4. 基坑防护工具化、标准化



B、有针对性做好迎检工作

• 亮点图片样板：



5. 安全讲评台



6. 生活区大门



7. 门卫值班室



8. 食堂



B、有针对性做好迎检工作

• 亮点图片样板：



9. 农民工夜校



10. 学习文体娱乐场所



11. 办公区



12. 宿舍区



B、有针对性做好迎检工作

- 亮点图片样板：



13. 安全宣传栏



14. 外脚手架立面效果



15. 安全知识长廊



16. 通道防护规范，警示标志鲜明美观



B、有针对性做好迎检工作

- 亮点图片样板：



17. 安全警示牌



18. 基坑边防护规范，设置警示牌



19. 楼梯边防护规范



20. 电梯井口防护严密、规范

B、有针对性做好迎检工作

• 亮点图片样板：



21. 塔机独立状态



22. 塔机围护



23. 标化配电柜防护



24. 一级配电箱



B、有针对性做好迎检工作

- 亮点图片样板：



25. 开关箱设置



26. 二级配电箱



27. 装配式墙体安装



28. 装配式楼梯安装



B、有针对性做好迎检工作

• 八、其它注意事项

- 1、适当解释，不狡辩、不强词夺理。
- 2、专家组指出的问题，可以立即整改补救的现场马上整改回复。
- 3、及时提供补充检查组所要的资料，特别是体现亮点的图片和整改闭合图片资料。
- 4、监理单位同时申报的，监理资料不容忽视。
- 5、留给协会的联系入、导航地址要准确，检查前临时有变更的要及时沟通。



B、有针对性做好迎检工作

• 八、其它注意事项

- 6、下午检评最后一站做好可能先检查工地现场的准备。
- 7、会议室三位检评专家座位之间尽量留出较大空隙，以便放置资料、陪同检查资料人员入座。
- 8、雨天检查要准备雨伞、水鞋等，必要时陪同人员打伞，以便专家拍照。
- 9、会议室拍照之前不能端上水果等。
- 10、为节约时间，项目部食堂条件许可的尽量安排专家在项目部午餐。



• 谢 谢 大 家 ！