广州市建筑业联合会文件

穗建联〔2026〕110号

关于征求《广州市建筑产业工人考核基地与职业技能评价标准-装配式装饰装修工（征求意见稿）》意见的通知

各有关单位:

根据《广州市建筑业联合会团体标准管理办法（试行）》有关规定，由广州市建筑业联合会、广州城建职业学院等单位共同起草的《广州市建筑产业工人考核基地与职业技能评价标准-装配式装饰装修工》团体标准已完成征求意见稿的编制。为保证团体标准的科学性、严谨性和适用性，现公开征求意见。请有关单位及专家提出宝贵意见或建议，并于2026年12月1日前将《意见反馈表》（见附件3）以电子邮件形式反馈至协会gcb@gzsjzy.com.cn，逾期未复函视为无异议。

联系人及电话：王工，83270753；关工，83270772。

地址：广州市越秀区解放南路123号25楼01室

附件：1.《广州市建筑产业工人考核基地与职业技能评价标准-装配式装饰装修工（征求意见稿）》

2.《广州市建筑产业工人考核基地与职业技能评价标准-装配式装饰装修工（征求意见稿）》团体标准编制说明

3.《广州市建筑产业工人考核基地与职业技能评价标准-装配式装饰装修工（征求意见稿）》征求意见反馈表

广州市建筑业联合会

2026年11月2日

广州市建筑业联合会办公室印发

ICS 91.010.99

CCS P01

团 体 标 准

T/GCIA ***-2026

广州市建筑产业工人考核基地与职业技能评价标准-装配式装饰装修工

Assessment Base and Vocational Skill Evaluation Standard for Construction Industrial Workers in Guangzhou — Prefabricated Decoration Workers

（征求意见稿）

2026-**-** 发布　　2026-**-** 实施

广州市建筑业联合会　发　布

目录

1 总 则 2
2 术 语 3
3 基本条件 4
4 评价要求 5
5 申报条件 9
6 工作要求 10
7 继续教育要求 25
8 权重表 26
引用标准目录 27
本标准用词说明 28

前　言

根据《中共中央 国务院关于深化产业工人队伍建设改革的意见》《住房和城乡建设部等部门关于加快培育新时代建筑产业工人队伍的指导意见》，广东省委办公厅 省政府办公厅印发的广东省《新时期产业工人队伍建设改革实施方案》《广州市产业工人队伍建设改革实施方案》《广州市住房和城乡建设局关于印发〈关于推动建筑产业工人队伍建设的工作方案〉的通知》（穗建筑〔2026〕1 号）等要求，标准编制组经广泛调查研究，结合我市当前建筑职业技能评价基地建设实际，认真总结基地建设经验，参考有关国内其他省市的做法和经验，并在广泛征求意见的基础上，制定本文件。

本文件主要技术内容是：1.总则；2.术语；3.基本条件；4.评价要求；5.申报条件；6.工作要求；7.继续教育要求；8.权重表。

本文件由广州市建筑业联合会负责管理并负责具体技术内容解释。执行过程中如有意见和建议，请寄送广州市建筑业联合会（地址：广州市越秀区解放南路 123 号 25 楼），以便今后修订时参考。

本文件组织单位：

本文件主编单位：

本文件参编单位：

本文件主要起草人员：

本文件主要审查人员：

1 总 则

1.0.1 为了落实《中共中央 国务院关于深化产业工人队伍建设改革的意见》《住房和城乡建设部等部门关于加快培育新时代建筑产业工人队伍的指导意见》，广东省委办公厅 省政府办公厅印发的广东省《新时期产业工人队伍建设改革实施方案》，《广州市产业工人队伍建设改革实施方案》《广州市住房和城乡建设局关于印发〈关于推动建筑产业工人队伍建设的工作方案〉的通知》（穗建筑〔2026〕1号文）等要求，规范和指导我市建筑施工技能工人职业技能评价基地建设，促进建筑产业工人职业技能评价，结合广州市实际，特制定本标准。

1.0.2 本标准适用于广州市建筑产业工人职业技能评价基地的申报、认定和建设。

1.0.3 职业技能评价基地的申报、认定和建设除应符合本标准外，还应符合国家、省、广州市和行业有关标准的规定及相关政策文件要求。

2 术 语

2.0.1 装配式建筑

结构系统、外围护系统、设备与管线系统、内装系统的主要部分采用预制部品部件集成的建筑。

2.0.2 模块化建筑（MIC）

模块化建筑（MIC）（组装合成建筑法）：指在工厂内将完成饰面、装置及配件的预制构件组装成独立组件，运送至工地后现场装嵌而成的建筑。

2.0.3 建筑产业工人

指在现代建筑工厂、建筑施工中从事集体生产劳动，以工资收入为生活来源的建筑工人。

2.0.4 装配式装饰装修工

装配式装饰装修工是指运用专用工具与干式工法，在施工现场对装配式墙面、吊顶、地面、整体厨卫等集成部品部件进行测量放线、安装固定、调平校正、收口密封及成品保护，规范作业并满足装饰精度与使用要求的从业人员。

2.0.5 职业技能评价基地

拥有固定职业技能评价场所，配备专业的建筑产业工人职业技能评价人员和设备，专门开展建筑产业工人职业技能评价的机构。

3　基本条件

3.0.1　在本市行政区域内，具备（自有、租赁或利用社会资源）与装配式建筑和模块化建筑（MIC）产业工人考核要求、规模相适应的硬件、软件的企业、院校或其他社会培训机构。

3.0.2　具有独立法人资格，遵纪守法，熟悉国家职业教育方针和就业政策，社会信用良好，无违法、无拖欠农民工工资等不良行为记录。

3.0.3　具备规范完善的建筑产业工人职业技能评价管理制度，具有规范的财务、档案、设施设备管理、消防、应急医疗、卫生防疫等内部规章制度，自愿接受并积极配合相关部门的监督管理。

3.0.4　职业技能评价基地应交通便利、卫生整洁，符合消防、环保要求，配有常用的医疗药品。

3.0.5　职业技能评价基地应根据职业标准，做好相应专业工种、岗位职业技能评价计划、评价实施方案等编制工作，及职业技能评价组织管理工作，确保职业技能评价质量。

4 评价要求

4.1 评价方式

评价方式分为理论知识考试和技能实操考核，成绩实行滚动管理，理论知识考试和技能实操考核须在半年内（以报名时间开始）都通过考试。

（1）理论知识考试以机考方式为主，考试实行百分制，以 60 分及以上者为合格。

（2）技能实操考核采用现场实际操作方式。考核实行百分制，以 60 分及以上者为合格。

4.2 评价时间

装配式装饰装修工的理论知识考试时间为 90 分钟。技能实操考核时间：不超过 120 分钟。

4.3 考评人员构成及要求

4.3.1 考评人员应具备下列条件

（1）大学本科及以上学历；

（2）中级及以上建筑工程类专业技术职称；

（3）熟悉并掌握工种国家职业技能标准；

（4）熟悉装配式装饰装修行业发展相关政策要求；

（5）持有在有效期内的考评员凭证。

4.3.2 考评人员与考生配比应符合下列要求

（1）理论知识考试考评员与考生的配比为 1:15，且不少于 2 名考评员。

（2）技能实操考核考评员与考生的配比为 1:5，且不少于 3 名考评员。

4.4 评价场所与设备

评价场所应符合下列要求：广州市建筑产业工人职业技能评价基地（装配式装饰装修工）工器具参考标准。

4.4.1 职业技能评价基地应有相适应的考核场所、实操设施、设备，每个评价工位建议面积：4m*4m；有供职业技能评价独立使用的考评人员办公室、候考室、保密室等场地。

4.4.2 符合职业技能评价基地通用标准：

1.实操技能的评价基地

1）实操技能评价的基地使用面积需大于 100 平方米；

2）严格用火、用电安全管理；严格按照《建筑防火通用规范》GB 55037，配齐灭火、疏散设施设备；定期开展灭火和应急疏散演练；

3）具备封闭式管理条件；

4）满足开展评价所必须网络环境、视频监控等要求，进行全过程和全区域录像。

2.理论知识评价的场地或载体

1）标准信息化教室（机房）至少 1 间，每间机房理论知识评价的计算机至少 30 台，可实现与监管部门联网；

2）理论评价教室监控 360 度摄像头至少 2 台（机房前、后各一台）。

3.保险

承诺购买职业技能评价期间参加评价的被评价人员、考评员等人身意外伤害险（以考核场地范围为保险保障范围）。

广州市建筑产业工人职业技能评价基地（装配式装饰装修工）工器具参考标准

序号	所需条件	具体要求	最少数量/要求
1	考核安全防护用品	安全帽、安全带、反光衣、劳保手套	确保每位考核人员 1 套，视情况准备适量备用套数
2		警示带及支架	视考核场地面积确定
3	手拉葫芦、电工葫芦/移动式起重架	葫芦和移动式起重架	具备或租赁 1 台（设备在有效使用年限内且具有近一年内检验检测合格证明）
4	考核工位	整体卫生间安装工位	各 2 个
5		集成式卫生间安装工位	
6		集成式墙面安装工位	
7		集成式隔墙安装工位	
8		条板隔墙安装工位	
9	模块化制构件	整体卫生间模块	各 2 个，每个均为真实尺寸
10		集成式卫生间模块	

11		集成式墙面模块	
12		集成式隔墙模块	
13		条板隔墙模块	
14	装配工器具	计时器	4 个
15		板式平衡吊具	2 套
16		真空吸盘吊具	6 个
17		多腿柔性吊具	6 个
18		柔性扁平吊带	6 个
19		卸扣	2 个
20		旋转吊钩	2 台
21		万向轮移动托架	2 个
22		扳手	4 个
23		可调液压顶托	4 个
24		可调斜撑	2 个
25		拉紧器	2 个
26		小型手持式镜子	4 个
27		激光投线仪	2 台
28		撬棍（包胶款）	1.5 米、1.2 米各 1 条
29		方木	20 条
30		工具桶（工具袋）	4 个
31		登高作业平台/爬梯	2 架
32		激光水平仪	2 台（含支架）
33		水平尺	2 把
34		靠尺	2 把
35		棉线	1 卷
36		吊锤	2 个
37		标记笔	2 支
38		粉笔	若干

39		工器具置物架	2 个
40		其他	
41		墨斗	2
42		卷尺	2
43		扫帚簸箕	1 套

5　申报条件

5.1 基本要求

从业人员应符合下列要求：

（1）遵守法律规定和相关规章制度；

（2）掌握相关业务理论知识，熟悉技能实操流程和要求；

（3）严格操作规程，杜绝违章作业行为；

（4）按照工艺流程和要求操作，确保质量安全；

（5）具备良好的本职业（工种）所需求的身体素质和状况。

5.2 申报条件

装配式装饰装修工的申报应符合下列条件之一：

（1）从事本职业（工种）工作满 4 年及以上。

（2）取得技工学校本专业或相关专业毕业证书（含尚未取得毕业证书的在校应届毕业生）；或取得经评估论证、以中级技能为培养目标的中等及以上职业学校本专业或相关专业毕业证书（含未取得毕业证书的在校应届毕业生）。

（3）取得大专及以上本专业或相关专业毕业证书（含尚未取得毕业证书的在校应届毕业生）。

（4）获得本工种或者相近工种羊城建筑工匠称号，或在本工种或者相近的工种省级竞赛中获得前 5 名（符合本条件的从业人员可免考实操部分）。

6 工作要求

6.1 职业素养要求

（1）遵纪守法、安全生产：树立严明纪律观念，自觉遵守法律法规，筑牢全员安全生产底线思维，熟练掌握安全基础知识、操作规程与应急实操技能，依规安全作业；

（2）职业认同、爱岗敬业：坚守爱岗敬业职业初心，深耕本职岗位，具备强烈事业心、责任感与岗位成就感；

（3）精工创优、质量意识：树立精工创优的理念，熟知行业质量标准、技术规范与验收要求，严格执行全过程质量管控；

（4）践行四节、绿色施工：践行低碳环保施工理念，全面落实节能、节地、节水、节材及环境保护的“四节一环保”要求；

（5）协同意识、团队精神：具备大局协同意识，主动配合班组、上下游岗位联动协作，发扬互助共进、贴心服务的职业作风；

（6）工匠精神、精益求精：树立正向职业价值导向，秉持精益求精、深耕细作的匠心，敢于钻研攻关、勇于技术创新与工艺优化。

6.2 理论知识与技能实操要求

6.2.1 理论知识要求 见表 A.1、表 A.2、表 A.3

6.2.2 技能实操要求 见表 A.3

6.3 评价范围、内容

6.3.1 职业素养评价范围、内容见表 A.1

表 A.1 职业素养评价范围、内容

项目	评价范围	评价内容	备注
职业素养	遵纪守法、安全生产	1.《建筑法》《劳动法》《安全生产法》 2.安全作业、服从管理	职业素养不单独评价，融入到理论知识和实操技能中进行评价
	职业认同、爱岗敬业	1.建筑行业发展的政策 2.建筑产业工人队伍建设的政策 3.责任心、事业心与个人发展	
	精工创优、质量意识	1.精工创优的理念 2.行业质量标准、技术规范与验收要求 3.全过程质量管控	
	践行四节、绿色施工	1.绿色施工知识 2.绿色施工措施	
	协同意识、团队精神	1.团队精神的概念 2.团队精神的践行	
	工匠精神、精益求精	1.工匠精神的概念 2.大国工匠的事迹	

6.3.2 理论知识和实操技能评价范围、内容

6.3.2.1 装配式装饰装修工理论知识基本要求评价范围、内容见表 A.2

表 A.2 装配式装饰装修工理论知识基本要求评价范围、内容

项目	评价范围	评价内容
理论知识	建筑识图	施工图、标准图的识图要点
	建筑与装饰构造/水电管线构造	1.建筑与装饰构造的基本知识 2.水电管线构造的基本知识
	建筑力学	1.力的基本性质 2.平面力系的平衡条件及其应用
	装饰材料	装饰材料质量及使用
	职业素养	职业素养的基本知识

6.3.2.2 装配式装饰装修工理论相关知识要求与技能实操评价范围、内容见表 A.3

表 A.3 装配式装饰装修工理论相关知识要求与技能实操范围、内容

（1）整体卫生间安装

职业功能	工作内容	技能要求	相关知识要求
1.准备	1.1 安全检查	1.1.1 能进行作业环境的安全检查 1.1.2 能按安全操作规程要求准备、正确使用个人的劳动保护用品 1.1.3 能进行常用工量具及辅助用具的安全检查	1.1.1 安全、文明的施工要求 1.1.2 装配式装饰装修安全操作规程相关知识 1.1.3 常用工量具及设备的安全检查方法
	1.2 施工准备	1.2.1 能复核建筑开间、进深、门洞、降板尺寸，判断安装条件 1.2.2 能核对部品部件规格、数量，检查外观完好性和查验产品合格证 1.2.3 能规划施工通道、材料堆放区域，并采取成品保护措施 1.2.4 能进行设备 、特殊工量具及辅助用具的安全检查	1.2.1 整体卫生间对建筑结构、降板高度、门洞尺寸的前置要求 1.2.2 墙板、底盘、顶板的外观与尺寸验收要点 1.2.3 装配式现场文明施工与成品保护基本要求 1.2.4 装配式装饰装修工安全操作规程相关知识
	1.3 图纸识读与放线定位	1.3.1 能看懂整体卫生间装配图、节点图、水电定位图 1.3.2 能使用水平仪、激光仪完成底盘、墙板、洁具的放线定位 1.3.3 能核对放线与现场偏差，确保放线误差≤2mm	1.3.1 整体卫生间模块化布局逻辑、基准面定位原则 1.3.2 放线误差控制范围，装配式与传统装修放线精度差异。 1.3.3 铝蜂窝复合体、SMC、彩钢板等安装基本知识
2.施工操作	2.1 基层处理	2.1.1 能对地面进行找平、清理，确保无尖锐凸起 2.1.2 能检查排水口位置、降板区域是否满足底盘安放要求 2.1.3 能清理施工区域杂物，做好施工前场地准备	2.1.1 整体卫生间防水原理，底盘结构防水的特性（如铝蜂窝复合材料、SMC、GRC 等） 2.1.2 底盘安装对基层平整度、强度的最低要求 2.1.3 传统与装配式卫生间基层处理的区别

		2.1.4 能按规范要求进行防水收口处理、进行底盘安装后的蓄水试验	2.1.4 缝隙处理、防水收口等核心操作要点、底盘完成后蓄水试验的操作方法与合格标准判定要求
	2.2 整体底盘安装	2.2.1 能规范搬运底盘，避免磕碰、划伤 2.2.2 能将底盘精准就位、对中，使用调节脚精确调平 2.2.3 能做好底盘与排水口的密封处理，完成节点封堵	2.2.1 底盘水平度控制方法，调节脚使用技巧 2.2.2 防水底盘材质特性（如铝蜂窝复合材料、SMC、GRC 等），防磕碰保护要点 2.2.3 排水口柔性连接工艺，防渗漏处理技术要点
	2.3 墙板与顶板安装	2.3.1 能区分各类装配式墙板特质（如彩钢板或铝蜂窝复合板），按规定顺序安装 2.3.2 能完成墙板插接、卡扣、螺栓固定，控制垂直度误差≤2mm/m 2.3.3 能确保墙板拼缝宽度偏差≤1mm、阴阳角方正，完成顶板就位与固定 2.3.4 能做好顶板与墙板节点密封，完成灯具预留口对位	2.3.1 模块化板材安装、扶持、对位技能 2.3.2 墙板防崩边、防磕碰保护要求 2.3.3 墙板垂直度、平整度快速调整方法 2.3.4 顶板安装的配合要点，节点密封工艺要求
	2.4 给排水与洁具安装	2.4.1 能按模块接口位置预装给水管、排水管，精准对接接口 2.4.2 能完成给排水管道打压试验、检漏操作 2.4.3 能按模块化孔位安装坐便器、台盆等洁具，不随意打孔 2.4.4 能完成洁具通水调试，确保使用顺畅	2.4.1 装配式快接接口、预埋管件安装技能 2.4.2 给排水管道打压试验标准，检漏方法 2.4.3 整体卫生间洁具安装规范，板材防破坏要求 2.4.4 洁具调试的基本要求，通水检查的重点部位

	2.5 电器安装与调试	2.5.1 能按预留位置安装集成浴霸、排风、照明等电器 2.5.2 能按预留接线位接线，做好绝缘处理，不私拉乱接 2.5.3 能完成电器通电测试，确保所有功能正常运行	2.5.1 基础电工接线知识，电路绝缘处理要求 2.5.2 整体卫生间电器安装规范，板材钻孔防护要求 2.5.3 电器通电测试的流程和要点，安全操作要求
3.密封与收尾	3.1 板缝与节点密封	3.1.1 能对墙板拼缝、墙地/墙顶交接处、洁具周边进行打胶 3.1.2 能确保胶缝均匀、光滑、连续，无空鼓、断胶现象 3.1.3 能完成胶缝修边、清洁，避免污染面板 3.1.4 能对卫生间缝隙进行全面自检	3.1.1 专用密封胶施工工艺 3.1.2 密封胶打胶的操作技巧，胶缝质量控制要求 3.1.3 胶缝修边、清洁的方法，面板防污染要求 3.1.4 缝隙密封要求
	3.2 成品保护	3.2.1 能对成品进行贴膜、遮盖保护，避免交叉施工破坏 3.2.2 能清理施工现场垃圾，做到工完场清	3.2.1 成品保护的基本措施，交叉施工的防护要求 3.2.2 文明施工要求，施工现场清理标准
4.质量检查	4.1 质量自检	4.1.1 能按验收标准逐项检查施工质量，做好自检记录 4.1.2 能对自检发现的问题及时整改，确保符合要求	4.1.1 整体卫生间工程质量验收标准，主控项目与一般项目 4.1.2 自检记录填写规范，问题整改的验证要求
	4.2 交工交付	4.2.1 能配合验收人员进行整体验收，提供相关施工资料 4.2.2 能完成成品交付，做好使用注意事项交底	4.2.1 整体卫生间验收流程，施工资料提供要求 4.2.2 成品交付的基本要求，使用注意事项交底要点

（2）集成式卫生间安装

职业功能	工作内容	技能要求	相关知识要求
1.准备	1.1 安全检查	1.1.1 能进行作业环境的安全检查 1.1.2 能按安全操作规程要求准备、正确使用个人的劳动保护用品 1.1.3 能进行常用工量具及辅助用具的安全检查	1.1.1 安全、文明的施工要求 1.1.2 装配式装饰装修安全操作规程相关知识 1.1.3 常用工量具及设备的安全检查方法
	1.2 施工准备与现场复核	1.2.1 能复核建筑开间、进深、门洞、降板尺寸，判断安装条件 1.2.2 能核对部品部件规格、数量，查验部品外观及产品合格证 1.2.3 能规划施工通道、材料堆放区域，制定成品保护措施 1.2.4 能进行设备 、特殊工量具及辅助用具的安全检查	1.2.1 集成式卫生间对建筑结构、降板高度、门洞尺寸的前置要求 1.2.2 墙板、底盘、顶板的外观与尺寸验收要点 1.2.3 装配式现场文明施工与成品保护基本要求 1.2.4 装配式装饰装修工安全操作规程相关知识
	1.3 图纸识读与放线定位	1.3.1 能看懂集成式卫生间装配图、节点图、水电定位图 1.3.2 能正确进行底盘、墙板、洁具的放线定位 1.3.3 能核对放线与现场偏差，确保放线误差≤2mm	1.3.1 集成式卫生间装饰装修施工图的相关知识 1.3.2 集成式卫生间部品模块化布局逻辑、基准面定位原则 1.3.3 放线误差控制范围，装配式与传统装修放线精度差异
	1.4 工具准备	1.4.1 能正确识别和使用工具（如激光水平仪、手提切割机、电动螺丝刀、射钉器、手提冲击钻等）	1.4.1 各种工具用途、使用方法和性能参数
	1.5 材料准备	1.5.1 能正确区分墙、顶、地材料和配套 1.5.2 能进行板材的堆叠、搬运与分拣	1.5.1 各种材料和配套的品类、规格、型号和编码要求 1.5.2 部品合理堆放，方便分拣的要求 1.5.3 各种材料的存放和成品保护要求

2.施工操作	2.1 基层处理	2.1.1 能对基层进行验收和处理，基层表面的浮灰、油污、疏松物等应清除干净；对基层的裂缝、孔洞和凹凸不平处，应进行修补和平整 2.1.2 能对现场预留的电气管线与给（排）水（污）管线端口位置复核并进行测量放线	2.1.1 集成式卫生间基础验收标准，掌握基层缺陷（裂缝、孔洞、凹凸）的修补方法、材料选用要求；熟悉基层清洁处理的操作规范及质量验收标准 2.1.2 管线端口位置复核与测量放线的操作方法
	2.2 安装一体化复合墙板（模块）	2.2.1 能按照排板布置图，将板材（模块）安装和固定（如采用固定底槽、连接卡码、管卡件等） 2.2.2 能按图纸准确识别管线预埋板编号、安装位置、点位位置、正反面及上下朝向，对需要连接套管的位置开连接槽口（管线预埋墙板） 2.2.3 能进行板缝防水处理（采用自粘式防水带）	2.2.1 排板布置图识读方法；掌握干式连接件规格、安装方法及节点处理要点 2.2.2 预埋板图纸识读方法；掌握开槽位置、尺寸要求及操作规范 2.2.3 自粘式防水带性能及粘贴工艺；了解板缝防水质量验收标准
	2.3 安装成品防水地台及配套设施	2.3.1 能按照排板布置图，结合现场预留排水（污）管口位置，在沉箱布置支撑件（或支撑网格条） 2.3.2 能安装预制的防水地台，在需要拼接的位置进行密封和粘贴防水带等防水处理 2.3.3 能对位并连接排水（污）管口和地漏 2.3.4 能对现场集成的地面（如薄贴瓷砖、SPC 地板）进行铺贴	2.3.1 支撑件（网格条）的布置间距、高度要求及安装方法 2.3.2 防水地台的拼接工艺、密封胶/防水带的选用及粘贴方法 2.3.3 管口与地漏的对位要求、连接构造及密封处理要点 2.3.4 薄贴瓷砖或 SPC 地板的铺贴工艺、找平要求及验收标准
	2.4 安装防水成品装饰挂板	2.4.1 能按照排版布置图，结合现场预留管线及卫浴洁具位置进行定位 2.4.2 能安装预制的装配式防水成品装饰板，采用挂粘、卡码、卡条等固定 2.4.3 能对位并预留孔洞	2.4.1 排板图识读方法；掌握管线及洁具定位的尺寸要求 2.4.2 装饰板的安装流程及挂粘、卡码、挡条等固定工艺的操作要点 2.4.3 给（排）水口、线盒

		给（排）水口及线盒等 2.4.4 能接缝收口处理	的对位要求及孔洞预留规范 2.4.4 接缝收口的材料选用、密封工艺及质量验收要点
	2.5 安装集成吊顶	2.5.1 能按照排版布置图，结合现场预留管线及电器灯具位置进行定位 2.5.2 能正确使用吊件、卡码固定预制集成吊顶 2.5.3 能对位并预留灯具和电器等孔洞 2.5.4 能进行接缝收口处理	2.5.1 排版图的识读方法；管线与灯具定位的尺寸及接口要求 2.5.2 吊件、卡码等连接件的规格、安装间距及固定方法 2.5.3 孔洞对位要求及预留尺寸的规范 2.5.4 接缝收口的材料选用、密封工艺及质量验收要点
	2.6 安装浴室门、淋浴隔断和家具等	2.6.1 能按照排版布置图，安装浴室门、淋浴隔断和收纳家具等 2.6.2 能进行收口处理	2.6.1 浴室门、淋浴隔断的安装流程及固定方法，掌握收纳家具的定位、组装及与墙体连接的要求 2.6.2 收口材料（如密封胶、收边条）的选用及施工工艺；掌握不同交接部位（如门框与墙板、隔断与地台）的收口质量要求
	2.7 安装洁具、五金、灯具、电器等	2.7.1 能按设计和使用要求，安装洁具、五金、灯具和电器等	2.7.1 洁具、五金、灯具、电器的安装流程及固定要求，掌握安装牢固性、水平度、连接密封性等质量验收要点
3.质量检查	3.1 检查安装质量	3.1.1 安装质量自查和校正	3.1.1 部品和部件安装的国家质量验收要求 3.1.2 工程技术资料的内容和填写方法

（3）集成式墙面安装

职业技能	工作内容	对应技能要求	相关知识要求
1.准备	1.1 安全检查	1.1.1 能按安全操作规程要求准备、正确使用个人劳动保护用品； 1.1.2 能进行作业环境、设备的安全检查	1.1.1 劳动保护用品的准备和使用方法与步骤 1.1.2 施工现场安全操作规程、文明施工要求
	1.2 技术准备	1.2.1 能识读装饰装修施工图 1.2.2 能识读技术交底内容 1.2.3 能满足现场施工交叉作业要求	1.2.1 装配式装饰装修总工序流程 1.2.2 平面图、立面图，节点详图、材料表、排版图的内容及技术要求 1.2.3 技术交底相关知识 1.2.4 墙面安装工程施工组织设计、工艺流程、各专业施工配合的相关知识
	1.3 工具准备	1.3.1 能熟练使用墙面板安装工程常用放线仪器、安装工具	1.3.1 红外线水平仪、水平尺、卷尺、墨斗、冲击钻、电动手枪钻等工具的使用、调试方法、故障排除的相关知识
	1.4 墙面安装材料准备	1.4.1 能按要求进行材料的选用及准备 1.4.2 能按要求进行作业面的分料、运输、堆放及产品保护	1.4.1 连接件、龙骨、挂件、各类铝合金条、墙面板、结构胶、磁吸带、主要辅助材料的主要性能参数及特点，饰面墙板的工业化生产的基础知识 1.4.2 现场材料的运输、堆放、产品保护要求
2.施工操作	2.1 测量放线	2.1.1 能按要求进行现场尺寸复核及测量放线，设置材料的安装定位标识 2.1.2 能维护测量设备	2.1.1 常用测量工具使用方法及适用范围；墙面安装工程测量放线的基本知识 2.1.2 熟悉测量设备维护知识
	2.2 龙骨安装	2.2.1 能按节点图、龙骨排布图准确定位安装调平龙骨或支撑件 2.2.2 能确保“管线分离”，不与面层直接接触	2.2.1 调平连接件、龙骨安装技术要求及质量要求 2.2.2 管线分离的基本知识

	2.3 踢脚线安装	2.3.1 能按要求安装踢脚线	2.3.1 连接件、底座、踢脚线安装技术要求及质量要求
	2.4 墙面安装（挂装）	2.4.1 能检查水电等前道安装工序是否完整，并确认墙面板开孔位置与尺寸要求 2.4.2 能确定墙面板的起始安装位置 2.4.3 能按图纸要求准确定位安装挂件 2.4.4 能按排版图依次安装墙面及各类铝合金条	2.4.1 墙面板、挂件、铝合金阴阳角条、中缝条、收口条安装的工艺流程技术要求及质量要求
	2.5 墙面安装（胶粘）	2.5.1 能检查水电等前道安装工序是否完成，对应墙面板部位是否按要求开好孔洞 2.5.2 能确定墙面板的起始安装位置 2.5.3 能按技术要求准确进行胶粘定位，清洁、打注结构胶 2.5.4 能按排版图依次安装墙面及各类铝合金条	2.5.1 墙面板、结构胶、铝合金条阴阳角条、中缝条、收口条安装的工艺流程、技术要求及质量要求
	2.6 墙面安装（磁吸）	2.6.1 能检查水电位对应墙面板部位是否按要求开好孔洞 2.6.2 能确定墙面板的起始安装位置 2.6.3 能按要求在墙身板背面安装磁条及配套附件 2.6.4 能按图纸要求依次安装墙面板及各类铝合金条、拼缝条	2.6.1 墙面板、铝合金条阴阳角条、拼缝条、收口条安装的工艺流程、技术要求及质量要求
	2.7 顶部铝合金压条安装	2.7.1 能按要求安装顶部铝合金条	2.7.1 顶部铝合金压条安装技术要求及质量要求
3.质量检查	3.1 施工质量检查	3.1.1 能对墙面板安装工程的施工质量进行自检 3.1.2 能配合验收人员进行质量验收，准确提供施工资料 3.1.3 能根据验收整改意见进行质量整改	3.1.1 墙面板安装工程施工质量验收标准 3.1.2 墙面板安装工程质量缺陷产生的原因及预防方法 3.1.3 验收整改流程和要求，整改的有效措施

	3.2 填写记录	3.2.1 能记录、填写墙面板安装工程技术资料	3.2.1 工程技术资料内容和填写方法

（4）集成式隔墙安装

职业功能	工作内容	技能要求	相关知识要求
1.准备	1.1 安全检查	1.1.1 能进行作业环境的安全检查 1.1.2 能按安全操作规程要求准备、正确使用个人的劳动保护用品 1.1.3 能进行常用工量具及辅助用具的安全检查	1.1.1 掌握安全、文明的施工要求 1.1.2 掌握装配式装饰装修安全操作规程相关知识 1.1.3 掌握常用工量具及设备的安全检查方法
	1.2 图纸与技术交底解读	1.2.1 能准确解读建筑施工图、集成隔墙节点详图，识别尺寸、标高、排版标注 1.2.2 能清晰理解技术交底内容，明确施工重点、难点及质量控制要点 1.2.3 能对照图纸核对现场实际尺寸，发现并反馈图纸与现场的偏差	1.2.1 熟悉建筑制图基础，图纸常用符号、标注规范 1.2.2 掌握装配式装饰装修集成隔墙系统设计原理，集成式隔墙排版原则 1.2.3 掌握技术交底核心要点，施工工艺标准与质量验收的关联要求 1.2.4 熟悉集成式隔墙基本规格及适用场景
	1.3 材料核对与检验	1.3.1 能区分集成式隔墙规格型号，识别表面划痕、变形等质量缺陷 1.3.2 能判断龙骨或连接件材质是否符合要求，检查其完好性 1.3.3 能检查密封胶保质期、黏稠度，判断是否结块变质 1.3.4 能规范堆放材料，采取防潮、防碰撞保护措施	1.3.1 熟悉集成式隔墙质量标准，尺寸偏差允许范围 1.3.2 熟悉龙骨或连接件材质要求、规格参数及适用场景 1.3.3 熟悉密封胶分类、适用范围及质量检验标准、保质期要求 1.3.4 熟悉材料堆放安全规范，防潮、防碰撞基本措施
	1.4 工具准备与调试	1.4.1 能熟练识别并正确使用各类施工工具，掌握基本操作方法 1.4.2 能调试激光投线仪、水平尺，确保测量误差≤±1mm 1.4.3 能检查电动工具运行状况，排除简单故障，更换损坏配件	1.4.1 熟悉各类施工工具用途、使用方法及维护保养知识 1.4.2 掌握激光投线仪、水平尺校准方法，测量误差控制范围 1.4.3 熟悉安全防护用品使用规范，不同作业场景防护要求

		1.4.4 能正确佩戴和使用安全防护用品，规范操作工具	1.4.4 熟悉电动工具安全操作规程,用电安全基本常识
2.施工操作	2.1 基层处理	2.1.1 能使用测量工具检测基层平整度、垂直度，精准判断缺陷 2.1.2 能识别基层管线、预埋件，避免施工损坏	2.1.1 基层处理的标准要求，平整的判定依据 2.1.2 建筑预埋管线分布规律，施工避让原则
	2.2 测量放线	2.2.1 能熟练使用激光投线仪、墨斗等工具精准弹放各类定位线 2.2.2 能根据图纸准确标注连接节点、墙板、洞口定位位置 2.2.3 能核对放线尺寸，校正偏差，控制放线误差≤±1mm 2.2.4 能根据板材规格合理规划拼接缝位置，确保排版规范	2.2.1 测量放线基本原理和方法,激光投线仪使用规范 2.2.2 建筑工程测量误差控制要求,放线误差允许范围 2.2.3 集成式隔墙排版原则，拼接缝设置要求 2.2.4 门窗洞口、阴阳角放线技巧,加固节点定位标准
	2.3 龙骨安装（如有）	2.3.1 能精准计算龙骨切割长度，切割误差≤±1mm，切口打磨无毛刺 2.3.2 能在龙骨上精准打孔、折弯，孔位偏差≤0.5mm，折弯角度误差≤2° 2.3.3 能规范涂刷防锈漆，确保龙骨表面全覆盖无漏涂 2.3.4 能按要求固定龙骨，校准平整度、垂直度误差≤1mm,并做好节点加固	2.3.1 龙骨材质特性，切割、打孔、折弯工艺要点 2.3.2 防锈漆涂刷标准和方法，防锈处理的重要性 2.3.3 龙骨安装工艺流程，各类型龙骨安装顺序和要求 2.3.4 膨胀螺栓、角码规格及承载能力,不同基层固定方法
	2.4 挂件与卡槽安装	2.4.1 能根据墙板定位线确定挂件、卡槽安装位置，偏差≤1mm 2.4.2 能使用螺栓牢固固定挂件、卡槽，控制水平度、垂直度误差≤1mm 2.4.3 能检查挂件、卡槽完好性，确保与墙板卡槽匹配	2.4.1 集成式隔墙干挂原理，挂件、卡槽的作用和安装要求 2.4.2 专用挂件、卡槽规格型号,与板材厚度的匹配要求 2.4.3 挂件、卡槽安装精度要求,偏差对墙板安装的影响

	2.5 集成式隔墙安装	2.5.1 能使用专用工具规范搬运板材，避免磕碰、损坏 2.5.2 能熟练掌握干挂、胶粘两种安装工艺，按要求选择并规范操作 2.5.3 能按规定顺序安装板材，预留 5—8mm 伸缩缝，拼接缝均匀 2.5.4 能检测板材平整度、垂直度，校正偏差，拼接高低差≤0.5mm	2.5.1 集成式隔墙结构特性，搬运保护要点 2.5.2 干挂、胶粘工艺原理及技术要点，适用场景差异 2.5.3 结构胶使用方法、涂布标准及固化时间要求 2.5.4 板材安装质量标准，偏差校正方法和技巧
	2.6 节点处理	2.6.1 能安装专用阴阳角线条，确保方正度误差≤2mm，拼接严密 2.6.2 能在门窗洞口周边安装加固龙骨，精准安装收口板材 2.6.3 能处理板材与顶、地面衔接，合理预留伸缩缝 2.6.4 能对节点缝隙进行临时封堵，确保封堵严密	2.6.1 阴阳角、门窗洞口节点施工规范，节点处理的重要性 2.6.2 专用阴阳角线条规格型号，与阴阳角角度的匹配要求 2.6.3 门窗洞口加固方法，加固龙骨的作用和安装要求 2.6.4 板材与顶、地面衔接处理技巧，伸缩缝预留标准
3.密封与收尾	3.1 板缝清理与填充	3.1.1 能彻底清理缝隙内灰尘、杂物，确保缝隙洁净、干燥 3.1.2 能准确控制 PE 泡沫棒填充深度距表面 5mm，填充饱满无空隙 3.1.3 能检查填充质量，对空隙处及时补充填充	3.1.1 板缝密封的作用，板缝清理、填充工艺要点 3.1.2 PE 泡沫棒规格用途，与缝隙宽度的匹配要求 3.1.3 泡沫棒填充深度要求，对密封胶施工的影响
	3.2 密封胶施工	3.2.1 能根据缝隙宽度选择合适密封胶和胶嘴口径，熟练切割胶嘴 3.2.2 能匀速打注密封胶，确保胶缝连续、饱满、无气泡、无断点 3.2.3 能用专用工具将胶缝压平刮顺，与板材表面齐平 3.2.4 能及时清理多余密封胶，避免污染板材表面	3.2.1 硅酮耐候密封胶特性、适用范围及打注工艺要求 3.2.2 密封胶施工技巧，打胶速度、力度对胶缝质量的影响 3.2.3 密封胶固化时间，施工后胶缝保护要求 3.2.4 密封胶施工质量标准，胶缝外观验收要求

	3.3 成品清理与保护	3.3.1 能规范撕去板材保护膜，使用中性清洁剂清洁板材表面 3.3.2 能分类清理施工垃圾，按要求堆放并清运 3.3.3 能采取合理成品保护措施，张贴保护标识 3.3.4 能检查成品外观质量，及时处理轻微瑕疵	3.3.1 集成式隔墙表面护理要求，中性清洁剂使用规范 3.3.2 文明施工要求，施工垃圾分类、堆放、清运规范 3.3.3 成品保护的重要性，基本措施和要求 3.3.4 成品外观质量验收标准，轻微瑕疵处理方法
4.质量检查	4.1 验收配合	4.1.1 能配合验收人员进行质量验收，准确提供施工相关资料 4.1.2 能根据验收意见及时整改问题，整改后重新申请验收	4.1.1 装配式装饰装修工程质量验收标准，主控项目、一般项目要求 4.1.2 验收整改的流程和要求，问题整改的有效措施
	4.2 资料记录与归档	4.2.1 能规范记录板材安装数量、规格、位置及施工关键数据 4.2.2 能整理施工记录、验收资料，按要求分类归档	4.2.1 施工记录填写规范，需记录的关键数据和内容 4.2.2 施工资料归档要求，资料归档范围和整理方法

（5）条板隔墙安装

职业功能	工作内容	技能要求	相关知识要求
1.准备	1.1 安全检查	1.1.1 能进行作业环境的安全检查 1.1.2 能按安全操作规程要求准备、正确使用个人的劳动保护用品 1.1.3 能进行常用工量具及辅助用具的安全检查	1.1.1 安全、文明的施工要求 1.1.2 装配式装饰装修安全操作规程相关知识 1.1.3 常用工量具及设备的安全检查方法
	1.2 识图与放线	1.2.1 能正确对图纸识读，并根据图纸准确放线	1.2.1 施工图内容，包括图线名称、尺寸标识、符号种类、附图说明等 1.2.2 设计要求及效果
	1.3 工具准备	1.3.1 能正确识别和使用工具（如激光水平仪、手提切割机、搅浆机、射钉器、手提冲击钻、撬棍等）	1.3.1 各种工具用途、使用方法和性能参数差异
	1.4 材料准备	1.4.1 填缝料调制，确保正确配比与调制效果 1.4.2 板材的分拣、搬运	1.4.1 填缝料的正确配比和调制方法 1.4.2 板材的规格与品类

		和堆叠	
	1.5 基层处理	1.5.1 能正确进行地面清理和安装部位基层面的洒水处理	1.5.1 安全文明施工要求
2.施工操作	2.1 板材裁切	2.1.1 根据图纸和现场尺寸裁切出适合的板材 2.1.2 现场扬尘控制，避免尘粉飞扬	2.1.1 排版布置图相关知识 2.1.2 安全文明施工要求
	2.2 墙板安装	2.2.1 使用灰刀给墙板上浆（填缝料） 2.2.2 板材安装和固定件固定（如抗震卡件、管卡件、锚固钢筋等） 2.2.3 有管线预埋墙板的，能按图纸准确识别管线预埋板编号、安装位置、点位位置、正反面及上下朝向，对需要连接套管位置开连接槽口 2.2.4 板缝处理、缺损位置修补和表面修复	2.2.1 填缝料上浆施工工艺 2.2.2 墙板安装固定件相关知识 2.2.3 墙板定位，平整度和垂直度相关要求 2.2.4 板缝修理方法
3.密封与收尾	3.1 板缝填充与修补	3.1.1 能进行填缝料的调制和拌合 3.1.2 能对板缝进行缺损修补 3.1.3 能进行防裂网粘贴	3.1.1 填缝料的相关知识 3.1.2 填缝料的调制与拌合要求 3.1.3 板缝的缺陷的修理要求、防裂网的安装的工艺
	3.2 成品清理与保护	3.2.1 能进行现场清理 3.2.2 能进行成品保护	3.2.1 条板隔墙表面护理要求，中性清洁剂使用规范 3.2.2 文明施工要求，施工垃圾分类、堆放、清运规范 3.2.3 成品保护的基本措施和要求
4.质量检查	4.1 检查安装质量	4.1.1 能进行安装质量自查和校正 4.1.2 能进行工程资料归档	4.1.1 安装质量验收的相关内容 4.1.2 施工资料归档要求，资料归档范围和整理方法

7　继续教育要求

为了规范继续教育活动，保障装配式装饰装修工的权益，不断提高技能人员素质，根据有关法律法规和行政部门相关规定，取得相应证书的专业（工种）必须参加继续教育。装配式装饰装修工应当适应岗位需要和职业发展的要求，积极参加继续教育，完善知识结构、增强创新能力、提高专业水平。

（1）继续教育内容包括通用知识和专业技能知识。

通用知识包括装配式装饰装修工应当普遍掌握的法律法规、安全生产、职业道德、职业素养等基本知识。专业技能知识包括装配式装饰装修工从事本工种工作应当掌握的新理论、新知识、新技术、新工艺、新方法等专业知识。

（2）装配式装饰装修工参加继续教育的时间，每年累计应不少于 16 学时，其中，专业技能知识一般不少于总学时的三分之二。

（3）装配式装饰装修工通过下列方式参加继续教育的，计入本人当年继续教育学时：

①参加线下实践培训学习；

②参加线上视频学习；

③参加远程教育；

④参加行业技术交流、技能研修、技能竞赛等活动；

⑤符合规定的其他方式。

8　权重表

8.1 理论知识权重表

工种 内容	装配式装饰装修工（%）						
考评点	基本要求		相关知识要求				
	职业素养	基础知识	准备	施工操作	密封与收尾	质量检查	合计
权重	5	25	20	20	20	10	100
注：考核时由系统在题库中随机抽题组卷。							

8.2 技能要求权重表

项目 技能		装配式装饰装修工（%）				
		整体卫生间安装	集成式卫生间安装	集成式墙面安装	集成式隔墙安装	条板隔墙安装
技能要求	准备	20	30	30	20	30
	施工操作	30	40	40	30	20
	密封与收尾	30	/	/	30	20
	质量检查	20	30	30	20	30
合计		100	100	100	100	100
注：考核时以抽取任务的形式确定考核任务。						

引用标准目录

1.《中华人民共和国安全生产法》

2.《建设工程安全生产管理条例》

3.《住宅室内装饰装修管理办法》（建设部令第 110 号）

4.《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房和城乡建设部令第 37 号）

5.《国家职业分类大典（2022 年版）》

6.《国家职业标准编制技术规程（2023 年版）》

7.《广州市住房和城乡建设局关于印发〈关于推动建筑产业工人队伍建设的工作方案〉的通知》（穗建筑〔2026〕1 号）

8.《装配式内装修技术标准》JGJ/T 491

9.《装配式建筑评价标准》GB/T 51129

10.《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231

11.《装配式钢结构建筑技术标准》GB/T 51232

12.《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210

13.《住宅装饰装修工程施工规范》GB 50327

14《建筑设计防火规范》GB 50016

15.《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222

16.《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325

17.《绿色建筑评价标准》GB/T 50378

18.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300

19.《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80

20.《建筑施工安全检查标准》JGJ 59

本标准用词说明

1　为了便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2　标准中指定应按其他标准、规范执行时，采用“应按……执行”或“应符合……的要求或规定”。

附件 2

广州市建筑业联合会团体标准
《广州市建筑产业工人考核基地与职业技能评价标准-装配式装饰装修工》

编 制 说 明

2026 年 10 月

标准起草工作组

一、制定标准目的

为贯彻落实中央、省、市关于产业工人队伍建设改革的工作部署，以及广州市住房和城乡建设局关于加快推进智能建造与工业化建筑产业发展的工作要求，推动建筑产业工人队伍建设高质量发展，规范装配式装修作业从业人员的从业行为，引导职业教育培训方向，为职业技能评价提供依据，根据《国家职业标准编制技术规程（2023年版）》及《广州市住房和城乡建设局关于印发〈关于推动建筑产业工人队伍建设的工作方案〉的通知》（穗建筑〔2026〕1号）等要求，制定本标准。

装配式装饰装修（又称工业化内装修、干式工法装修）是以标准化设计、工厂化生产、装配化施工、信息化管理为特征，通过干式工法、管线分离、集成部品等手段，将吊顶、墙面、地面、隔墙及整体厨卫等部品部件在工厂预制、现场快速装配的建造方式。与传统湿作业装修相比，装配式装修具有施工周期短、现场污染小、质量稳定、易于维保更新、可实现管线与结构分离和户内空间灵活可变等优点，是新型建筑工业化与智能建造的重要组成部分。

现行建筑装饰装修职业体系中，相关工种多按传统湿作业与现场制作设置，对装配式装修特有的干式工法、管线分离、部品部件工厂化生产与现场装配、整体厨卫与集成吊顶等核心作业能力缺乏统一、专门的职业技能要求。为规范装配式装修

作业人员的职业技能要求，明确各技能等级的职业功能、工作内容、技能要求与相关知识要求，为职业技能培训、考核评价、等级认定及企业用人提供统一依据，特制定本标准。

二、制定标准意义

（一）填补标准空白。经检索，国内现行国家标准、行业标准及地方标准中，尚无针对装配式装饰装修一线装配作业人员的专项职业技能标准，本标准可填补该领域空白。

（二）支撑新型建筑工业化发展。装配式装饰装修是装配式建筑"一体化、内装先行"的关键环节，国家及广州市均将装配式建筑、智能建造列为重点发展方向，人才标准建设必须先行一步。

（三）提升装修质量与绿色环保水平。干式工法、管线分离显著减少湿作业污染与材料浪费，统一能力标准有利于全过程质量管控与"节能、节地、节水、节材、环境保护"的四节一环保要求落实。

（四）推动产业工人转型。本标准把传统装修工人由经验型、现场制作型，转变为掌握装配技能、持等级证书的新型建筑产业工人，有助于拓宽其职业发展通道、提高职业尊严与收入水平。

（五）促进标准体系协同。本标准与同系列装配式建筑吊装工、装配式建筑灌浆工等标准相互衔接，共同支撑广州市建

筑产业工人职业技能评价体系建设，形成覆盖装配式建筑主要工种的能力标尺。

三、制定标准必要性

一是落实国家政策的必然要求。国家关于推动现代职业教育高质量发展、加强建筑产业工人队伍建设、推进新型建筑工业化以及穗建筑〔2026〕1号等一系列政策文件，均要求健全建筑产业工人职业技能标准体系，开展规范化培训与等级认定。制定本标准是落实上述要求在装配式装修领域的具体举措。

二是行业发展的现实急需。随着装配式建筑规模化推进，具备装配式装饰装修能力的产业工人供给不足，队伍能力参差不齐，部分项目仍以传统湿作业经验套用装配作业，存在工序错配、拼装偏差、成品损坏等问题，亟需统一的能力标尺。

三是标准体系存在缺位。《国家职业分类大典（2022年版）》中装配式装修类细分工种尚不完备，导致培训无纲可依、评价无据可循、企业用人无标准可参照。制定本标准可作为申报新增职业（工种）的技术基础，也可直接服务于行业自主评价。

四是质量与安全的客观需要。装配式装修涉及高处作业、起重搬运、机电配合、防火防潮及室内环境污染控制等环节，

工序衔接与成品保护要求高，以标准明确能力底线，是落实企业主体责任、提升现场质量与安全管控能力的必要支撑。

四、编制过程

（一）立项阶段

（二）起草阶段

1.成立标准起草工作组:

2.形成标准草案:

（三）征求意见阶段

（四）审核修改阶段

（五）正式发布阶段

五、标准主要内容

本标准适用于装配式建筑室内装修中，从事吊顶、墙面、地面、隔墙等部品部件装配安装，整体厨卫等集成设备安装，管线分离敷设，以及质量检验与成品保护等作业人员的职业技能培训、考核评价与等级认定，可作为企业岗位设置、人员录用与能力管理的依据。

拟编制标准的主要技术内容（参照本系列标准统一体例）包括下列10章及附录:

前言

1　总则

2　术语

3　基本条件

4　评价要求

5　申报条件

6　工作要求

7　继续教育要求

8　权重表

9　引用标准目录

10 本标准用词说明

六、标准参考的文献资料

本标准编制过程中主要参考了下列法律法规、政策文件与标准资料:

《中华人民共和国安全生产法》

《建设工程安全生产管理条例》

《住宅室内装饰装修管理办法》（建设部令第 110 号）

《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房和城乡建设部令第 37 号）

《国家职业分类大典（2022 年版）》

《国家职业标准编制技术规程（2023 年版）》

《广州市住房和城乡建设局关于印发〈关于推动建筑产业工人队伍建设的工作方案〉的通知》（穗建筑〔2026〕1 号）

《装配式内装修技术标准》JGJ/T 491

《装配式建筑评价标准》GB/T 51129

《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231

《装配式钢结构建筑技术标准》GB/T 51232

《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210

《住宅装饰装修工程施工规范》GB 50327

《建筑设计防火规范》GB 50016

《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222

《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300

《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80

《建筑施工安全检查标准》JGJ 59

七、标准中涉及专利的情况

本标准不涉及专利。

八、与现行法律法规、强制性国家标准及相关标准协调配套情况

（一）与法律法规的协调。本标准与《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《住宅室内装饰装修管理办法》及《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房和城乡建设部令第37号）相衔接，已将高处作业、临时

用电、消防、职业病防护等法定要求作为安全底线写入标准，不与现行法律法规相抵触。

（二）与现行标准的协调。本标准中干式工法、管线分离、整体厨卫与集成吊顶、防火防潮、室内环境污染控制等技术要求，均引用《装配式内装修技术标准》JGJ/T 491、《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210、《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222、《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325 等现行国家与行业标准的规定，与上述标准保持一致，不存在冲突。

（三）与现有职业体系的关系。本标准定位为推荐性团体标准，是对现有建筑装饰装修职业标准的补充与细化，不替代、不变更相关法定执业资格与上岗要求的取得、管理与复审。《国家职业分类大典（2022 年版）》中装配式装修类细分工种尚不完备，建议以本标准为基础申报新增职业（工种）。

（四）与国家强制性标准的配套。本标准在安全生产、防火、室内环境污染控制、劳动保护等方面，均执行现行国家强制性标准的有关规定，未降低相关要求。

九、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

十、标准性质的建议说明

建议本标准作为推荐性团体标准发布实施，由广州市建筑业联合会归口管理，供装配式建筑建设、装饰施工、部品部件生产、监理及职业技能培训评价等相关单位自愿采用。

十一、贯彻标准的要求和措施建议

（一）组织开展宣贯培训。建议由归口单位会同主编单位编制宣贯材料，面向装配式装修相关企业、培训机构和评价机构开展标准宣贯，重点解读职业功能划分、各等级技能要求与评价方式。

（二）衔接职业技能等级认定。建议推动本标准纳入行业职业技能等级认定目录，支持具备条件的龙头企业、院校和评价机构依本标准开展自主评价与第三方评价，实现"培训—评价—发证—上岗"贯通。

（三）推进考核基地建设。建议依托装配式建筑生产基地、部品部件企业、在建项目或专业实训基地，建设满足实操考核要求的装配式装修考核场地，配置典型部品部件（架空地面、干挂墙面、集成吊顶、整体卫浴、整体厨房等）、工器具、检测量具与安全防护装备，并配备符合要求的考评人员。

（四）与项目现场管理贯通。建议企业将本标准能力要求嵌入装配式装修施工组织与工序管理流程，与样板引路、技术交底、隐蔽工程验收及成品保护制度衔接，把标准要求转化为现场可检查、可考核的具体动作。

（五）建立复训与继续教育机制。鉴于部品体系与工艺迭代较快，建议取得证书人员按本标准要求完成继续教育，每年累计不少于16学时（专业科目一般不少于三分之二），并将新部品、新工艺、新工法的应知应会纳入复训内容。

（六）强化政策激励。建议企业将职业技能等级与岗位任用、薪酬待遇、项目派工挂钩，提高一线人员参训取证积极性，形成标准落地的内生动力；对获得"羊城建筑工匠"称号或在本工种省级竞赛中取得名次的，按标准规定给予实操免考等激励。

（七）推动体系协同与区域互认。建议将本标准与同系列模块化建筑吊装工、灌浆工等标准协同实施，共同支撑广州市建筑产业工人职业技能评价体系建设，并探索粤港澳大湾区相关技能证书的对接与互认。

十二、废止现行相关标准的建议

无。

十三、其他应予说明的事项

本标准中涉及的相关法定执业资格与上岗要求，以国家及项目所在地现行规定为准；本标准不替代相关法定资格的取得与管理。

本标准中培训参考学时为建议值，实施中可根据培训对象基础、持证情况与项目工期要求作适当调整，但不得低于本标准规定的最低要求。

无其他需要说明的事项。

附件 3

《广州市建筑产业工人考核基地与职业技能评价标准-装配式装饰装修工（征求意见稿）》征求意见表

姓 名		联系方式	
工作单位（盖章）			
通讯地址			
总体意见：			
条 文 号	修改意见		依 据

注：如本表空间不够，可另附页